

NEIROHOM

KIT BASICO

Construcion SIP :

Diseños Neiro

SIP Tecnologia

Made In Spain

Neirohom



KIT DE CONSTRUCCION

395€

Neirohom

QUÉ OFRECEMOS POR ESTA CANTIDAD:

La Casa Eco-SIP incluye los siguientes materiales de acabado:

1. Paredes exteriores:

- Paneles Eco-SIP de 174 mm con aislamiento de poliestireno PPS-20 (EPS).

2. Suelo :

. -Paredes interiores:

- Paneles Eco-SIP de 124 mm con aislamiento de poliestireno PPS-20 (EPS).

-3. Techo exterior:

- Paneles Eco-SIP de 174 mm con aislamiento de poliestireno PPS-20 (EPS)

4. Entre plantas:

- Vigas de madera de 220 mm OSB-3 de 15 cm de espesor.



MATERIALES



1

PAREDES EXTERIORES SIP 174 MM



2

PAREDES INTERIORES SIP 124 MM



3

TEJADO EXTERIOR SIP 174 MM



4

ENTRE PLANTAS VIGAS 220 MM OSB-3



5

MADERA



KIT DE CONSTRUCCION

395€

Neirohom

QUÉ OFRECEMOS POR ESTA CANTIDAD:



NEIROHOM



NEIROHOM



MONTAGE INCLUIDO



Beneficios de la construcción con paneles ECO-SIP

- 1- Casa lista en tiempo récord
- 2- Ahorro energético hasta el 60%
- 3- Construcción respetuosa con el medio ambiente
4. Construcción seca, construcción limpia
- 5- Eficiencia acústica y térmica



Estos son sólo los materiales básicos que se utilizan para construcción de una casa Eco-SIP.

La configuración final y la elección de materiales pueden variar según sus preferencias y presupuesto acordado.

Condiciones para la producción y construcción de una casa:

El tiempo de producción del kit es de 30 a 45 días.

Plazo de entrega 3-5 días

Plazo de construcción 60 a 90 días.

GARANTÍA

1 año para los defectos en los acabados.

3 años para los defectos que afecten a la habitabilidad.

10 años para los defectos que afecten a la seguridad estructural del inmueble.

- 1) 5% Entrada**
Desarrollo de proyectos en paneles SIP
- 2) 35% Producción**
5-10 días antes de empezar la producción paneles SIP
Tiempo de producción de un KIT 30-40 días laborables
- 3) 20% Finalización de Fabricación y Entrega de KIT**
Antes de la entrega del KIT de la casa al distinto
- 4) 20% Montaje y Instalación**
Después de instalar el kit de casa (tiempo de montaje 30-50 días)
- 5) 10% Avance 50% de la construcción**
La obra alcanzada al 50% (30-50 días)
- 6) 10% Terminado**
Una vez finalizada la obra



 631490913

 www.rneirohom.es

 Valencia